



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (กองช่าง)

ที่ ขก 89003/

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ที่ 134/2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้คณะกรรมการ ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า 134/2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาปริมาณงานและราคากลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแยกเป็น ดังนี้

1. โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 4 เห็นควร กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 320,400.- (-สามแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน.-)
2. โครงการก่อสร้างราวสะพานฝาย มข. (ฝายพระราชัฐ) บ้านห้วยแสงหมู่ที่ 7 เห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 143,900.- (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน.-)
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนตุน หมู่ที่ 8 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 เห็นควร กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 497,200.- (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน.-)
4. โครงการงานก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. (ท่อครึ่งท่อน) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 9 เห็นควร กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 201,300.- (-สองแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน.-)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายธีรยุทธ์ แสงหมี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนราดล คำสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิรันดร์ ทหารจันทร์)

ผู้ช่วยช่างช่างโยธา

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ)


(นางเนตรทราย อุตสาหกรรม)

ปลัดเทศบาล

/ความเห็น.....

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายสวัสดิ์ รัฐระนา)

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า


ความเห็น/คำสั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า.....
.....
.....

อนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด

อนุมัติให้ใช้ราคาตามรายการประมาณราคาของช่างผู้ประมาณการ

ไม่อนุมัติให้กำหนดเป็นราคากลาง เนื่องจาก.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายไพฑูล ธรรมภูเขียว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า

วันที่.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเส้า
 ประเภท งานอาคาร
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองเส้า
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเส้า หมู่ที่ 9 ต.หนองเส้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเส้า
 แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ถ่างนคันทุน					
1	ประเภทงานอาคาร	151,365.02	1.3074	197,894.63	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....%				
5	ป้ายโครงการ จำนวน.....1.....ป้าย	3,500.00		3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,394.63	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (คิดเพียง)			201,300.00	
	ตัวอักษร	สองเส้นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 134/2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรยุทธ์ แสงหมี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนราดล คำสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิรันดร์ นารจันทร์)

ผู้เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล

(นางเนตรทราย อุตสาหกรรม)

ผู้อนุมัติ.....

(นายไพโรทูล ธรรมภูเขียว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเส้า

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. (ท่อครึ่งท่อ) ภายในหมู่บ้าน (จากบ้านพ้อจินดา แอแดง - บ้านแม่เกสร หารี)

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 9

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดิน	38.68	ลบ.ม.			148.00	5,723.90	5,723.90	
2	ทรายถมที่	7.525	ลบ.ม.	481.31	3,621.86	99.00	744.98	4,366.83	
3	คอนกรีตหยาบ	7.525	ลบ.ม.	1,869.16	14,065.43	398.00	2,994.95	17,060.38	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	2.95	ลบ.ม.		-	436.00	1,286.20	1,286.20	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,008.90	กก.	2.53	2,552.52			2,552.52	
	- ทรายหยาบ	1.53	ลบ.ม.	501.87	767.86			767.86	
	- หิน	3.21	ลบ.ม.	271.03	870.01			870.01	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.20	ตัน	21,350.47	4,270.09	3,300.00	660.00	4,930.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	86.00	430.00			430.00	
5	งานแม่แบบ	118.00	ตร.ม.		-	133.00	15,694.00	15,694.00	
	- ไม้แบบ + ตรายึด	38.35	ลบ.ฟ.	710.28	27,239.24			27,239.24	
	- ตะปู	29.50	กก.	49.34	1,455.53			1,455.53	
6	ท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.40x0.20 เมตร	295.00	ฟุต	164.72	48,592.40	38.00	11,210.00	59,802.40	
7	งานร้อยคอนพื้น คสล. เดิม	2.00	ตร.ม.		-	70.00	140.00	140.00	
	- ขุดดิน	2.40	ลบ.ม.		-	148.00	355.20	355.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.30	ลบ.ม.	19,962.62	5,988.79	436.00	130.80	6,119.59	
	- ทรายถมที่	0.15	ลบ.ม.	481.31	72.20	99.00	14.85	87.05	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	1,869.16	280.37	398.00	59.70	340.07	
	รวมยอดยกไป							149,220.86	

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

โครงการก่อสร้างห้องระบายน้ำ คสล. (ท่อครึ่งท่อน) ภายในหมู่บ้าน (จากบ้านพิจิตรดา แอแดง - บ้านแม่เกสร นารี)

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/2

แบบเลขที่

รายการเลขที่

บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 9

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

เมื่อวันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรงไวท์เมท 0.20x0.20 เมตร หน้า 4 มม.	3.00	ตร.ม.	25.00	75.00	5.00	15.00	149,220.86	
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.40x1.00 เมตร	6.00	ท่อน	266.36	1,598.16	76.00	456.00	2,054.16	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							151,365.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 134/2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายธีรยุทธ แสงหมี)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายบรรดล คำสิงห์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวินันต์ ทารจันทร์)

ผู้เห็นชอบปลัดเทศบาล

(นางเนตรพราย อุตสาหกรรม)

ผู้อนุมัติ
M S

(นายไพฑูร ธรรมภูเขียว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า